



Europska unija  
Zajedno do  
fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

# Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko

## Naziv projekta

Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko

## Nositelj projekta/korisnik

Vode Jastrebarsko d.o.o.

## Partneri u projektu

Grad Jastrebarsko

## Kratki opis projekta

Realizacijom projekta u sektoru vodoopskrbe ostvarit će se Usklađenje područja sa Direktivom o kakvoći vode za ljudsku upotrebu 98/83/EC (gradnjom novih vodosprema kapaciteta 560 m<sup>3</sup> omogućit će rezervni kapacitet u periodima vršnog opterećenja, te će se poboljšati pouzdanost i kontinuitet sustava). U sektoru odvodnje područje aglomeracije uskladit će se sa Direktivom 91/271/EEZ kroz izgradnju UPOV-a III stupnja, dogradnju sustava odvodnje i povećanje priključenosti na sustav odvodnje, te rekonstrukciju postojećeg mješovitog sustava odvodnje kojom će se riješiti problematika zaštite recipijenata preljevnih voda i regulacija otjecanja prema nizvodnim dijelovima sustava.

## Lokacija provedbe projekta

Grad Jastrebarsko i prigradska naselja – Cvetković, Čabdin, Domagović, Donja Reka, Donji Desinec, Gornja Reka, Gornji Desinec, Izimje, Novaki Petrovinski, Prhoć, Volavje i Zdihovo.

## Referentna oznaka projekta

Ref.br.Ugovora: KK.06.4.2.16 (11. listopada 2017.)

## Razdoblje provedbe projekta

Datum početka 01.01.2014.

Datum završetka 30.09.2020.

## Ukupna vrijednost projekta

169.267.139,31 HRK

## Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova

97.836.673,60 HRK

## Ciljevi projekta

- poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Jastrebarsko
- Gradnjom novih vodosprema omogućiti će se rezervni kapacitet u periodima vršnog opterećenja, kao i u slučajevima incidentnih situacija
- U sektoru odvodnje područje aglomeracije uskladit će se s Direktivom 91/271/EEZ kroz izgradnju Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) III stupnja kapaciteta 14.965 ES
- u sektoru vodoopskrbe područje aglomeracije uskladit će se s Direktivom 98/83/EC

## Rezultati projekta

- izgrađen Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) III stupnja kapaciteta 14.965 ES
- izgradnja 3 nove vodospreme, povećanje vodospremnog prostora za 560 m<sup>3</sup>
- rekonstrukcija gravitacijskih kanala u dužini od 2.695 m, te izgradnja 2 retencijska bazena, 2 kišna preljeva, 2 crpne stanice; rješavanje problema nedovoljne zaštite recipijenata preljevnih voda
- izgradnja gravitacijskih kanala u dužini od 43.524 m, te izgradnja 13 crpnih stanica i pripadnih tlačnih cjevovoda u dužini od 651 m; priključenost na sustav odvodnje na razini aglomeracije iznosit će 97% (4.000 novih korisnika)

## Natječaj na koji je projekt prijavljen

Izravna dodjela strateškog projekta Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko; Operativni Program Konkurentnost i kohezija 2014. -2020.

Projekt je u skladu s prioritetnom osi 6ii odnosno specifičnim ciljevima 6ii1 - Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i 6ii2 - Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda.

## Kontakt za više informacija

Vode Jastrebarsko d.o.o. – [upiti@nasavoda.hr](mailto:upiti@nasavoda.hr)

## Poveznica na internetske stranice projekta

<http://nasavoda.hr/o-projektu/>

## Poveznica na relevantne internetske stranice

<https://strukturnifondovi.hr/>



*Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Jastrebarskog*